

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายกบบางอ - ฮูตกาแน หมู่ที่ 4 ตำบลวังพญา อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 175.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานทุบทาง	ตร.ม.	-	1.71	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ลบ.ม.	-	439.82	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	875.00	4.40	3,850.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	214.15	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	35.00	168.16	5,885.60	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	35.00	313.09	10,958.15	หนา 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	105.00	3,047.72	320,010.60	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.50 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,187.41	-	หนา 0.20 ม.
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- เหล็ก Wire Mesh ϕ 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	700.00	18.69	13,083.00	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	75.00	19.39	1,454.25	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	52.00	192.00	9,984.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	24.00-24.99 บาท/ลิตร
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	2.00	49.53	99.06	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2.00	340.00	680.00	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	ม.	140.00	18.00	2,520.00	
รวมคำนวณต้นทุน					371,524.66	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.4019	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					520,840.42	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					539,416.65	
คิดเป็นเงินประมาณ					526,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 751.00

ประมาณการ
 (นายวิญญู พงษ์ทอง) นายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายสายยิดี สาณะ) หัวหน้าส่วนโยธา
 เสนอ
 (นางปฐมรัตน์ เพียรมาก) ปลัด อบต.
 เห็นชอบ
 (นายเข้มชุติน ระสิหิณี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา