

969

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบูเกะแยะ - กอดตือระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 5.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 300.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.30 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตารางเมตร

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1 งานขุดทาง	ตร.ม.	-	1.71	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2 งานรื้อผิวจราจร คสล.เดิม	ลบ.ม.	-	439.82	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	1,680.00	4.40	7,392.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	214.15	-	
5 งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	36.00	168.16	6,053.76	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6 ทนายถมปรับระดับ หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	75.00	313.09	23,481.75	หน้า 0.15 ม.
7 งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	225.00	3,047.72	685,737.00	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8 งานท่อระบายน้ำ					ข้างละ 0.30 ม.
- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,187.41	-	หน้า 0.20 ม.
- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9 งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
- เหล็ก Wire Mesh ϕ 4 มม. #0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	1,500.00	18.69	28,035.00	ลูกรัง 15 กม.
- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	90.00	19.39	1,745.10	- ท่อ 30 กม.
10 ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	90.00	192.00	17,280.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11 งานเครื่องหมายจราจร					- ทนาย 20 กม.
- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	24.00-24.99 บาท/ลิตร
12 งานเบ็ดเตล็ด					
- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	3.00	49.53	148.59	
- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	3.00	340.00	1,020.00	
- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	300.00	18.00	5,400.00	
รวมคำนวณต้นทุน				779,293.20	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F				1.4019	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,092,491.14	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%				1,131,455.80	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,103,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 735.00

ประมาณการ
(นายวิญญู พรหมทอง) นายช่างโยธา

ตรวจ
(นายสายยิด สาและ) หัวหน้าส่วนโยธา
เสนอ
(นางปฐมรัตน์ เพียรมา) ปลัด อบต.
เห็นชอบ
(นายชมภูดิน ระสินธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา